MEMORIAL DESCRITIVO - PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

1. Finalidade

Este memorial tem por finalidade complementar a planilha orçamentária, apresentando o escopo técnico, as fontes cadastradas, as premissas lançadas nos itens, a rastreabilidade documental e os critérios de medição relacionados ao orçamento. O documento foi estruturado para apoiar a análise técnica, administrativa e de controle, sem substituir projeto executivo, ordem de serviço, laudo, autorização formal, relatório de medição ou atesto de execução quando exigíveis.

2. Objeto

Implantação de iluminação pública na Rua Pedro A. e Silva, bairro CECAP II, contemplando fornecimento de postes de concreto, braços para luminária, caixas de passagem, cabos, eletrodutos, luminárias LED, relés fotoelétricos, mão de obra especializada, apoio de caminhão munck com broca acoplada, instalação, testes e entrega técnica.

3. Identificação e base documental do orçamento

Campo	Informação
Código do orçamento	ORC-2026-006
Contrato / referência	Contrato nº 14/2023 - SEG-IP - PPP IP Barretos - Iluminação Pública
Cliente / órgão	Prefeitura de Barretos
Município/UF	Barretos/SP
Segmento	Iluminação Pública
Local da intervenção	Rua Pedro A. e Silva, bairro CECAP II
CAPEX previsto	R$ 65.905,10
OPEX mensal previsto	Não previsto
Documentos anexos identificados	2

4. Premissas metodológicas

Premissa	Aplicação no memorial
Origem dos dados	As informações são extraídas do cadastro do orçamento, das etapas, dos itens, das observações técnicas e dos anexos vinculados ao processo.
Justificativa técnica	A justificativa técnica deve ser registrada no campo Observação do item. O memorial reproduz essa informação sem criar justificativas automáticas.
Fontes de preço	A fonte considerada é aquela efetivamente cadastrada no item, podendo abranger base oficial, composição própria, cotação, fornecedor, contrato, banco interno, estudo técnico-comercial, referência de mercado ou outra fonte documental aplicável.
Itens SINAPI	Quando o item estiver identificado como SINAPI, o memorial registra a fonte e o código cadastrados. A ausência de observação não gera alerta automático.
Itens não SINAPI	Quando o item não estiver identificado como SINAPI, a observação técnica é recomendada para demonstrar premissas, composição, fornecedor, cotação ou justificativa do item.

5. Critério de preços e rastreabilidade

A rastreabilidade do orçamento considera a fonte de referência efetivamente cadastrada em cada item, as observações técnicas lançadas, as composições, cotações, anexos e demais documentos vinculados ao processo.

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Estrutura e postes de iluminação	SINAPI	2	Base oficial cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Infraestrutura elétrica e cabeamento	SINAPI	4	Base oficial cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Equipamentos de iluminação	SINAPI	2	Base oficial cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Mão de obra, instalação e entrega técnica	Composição Própria, SINAPI	2	Base oficial cadastrada no orçamento; Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada

6. Escopo consolidado por etapa

Etapa	Qtde. itens	Fontes identificadas	Valor CAPEX calculado
Estrutura e postes de iluminação	2	SINAPI	R$ 52.250,36
Infraestrutura elétrica e cabeamento	4	SINAPI	R$ 1.836,21
Equipamentos de iluminação	2	SINAPI	R$ 4.962,32
Mão de obra, instalação e entrega técnica	2	Composição Própria, SINAPI	R$ 6.856,21

7. Etapas, itens e justificativas técnicas

A seguir são apresentados os itens do orçamento com descrição, fonte cadastrada, código, unidade, quantidade e observações técnicas registradas, mantendo a rastreabilidade entre a planilha orçamentária e o memorial descritivo.

7.1 Estrutura e postes de iluminação

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

Fonte: SINAPI • Código: 12366 • Unidade: UN • Quantidade: 12 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI adotado por equivalência técnica ao poste de 9 m efetivamente implantado, por não haver na base oficial referência específica para essa altura. Adotou-se o poste de concreto armado de seção circular de 10 m, resistência de 150 a 200 daN, por ser a referência de menor extensão disponível compatível com a solução executada.

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV

Fonte: SINAPI • Código: 2512 • Unidade: UN • Quantidade: 12 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Braço de aço para luminária pública, um por poste, destinado à sustentação e ao posicionamento da luminária sobre a via.

7.2 Infraestrutura elétrica e cabeamento

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

Fonte: SINAPI • Código: 43102 • Unidade: UN • Quantidade: 2 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado por equivalência técnica para caixa de passagem 30x30, destinada à derivação e à inspeção do circuito de alimentação.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2

Fonte: SINAPI • Código: 39261 • Unidade: M • Quantidade: 20 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado como referência para cabo multipolar de 3 condutores de 10 mm², destinado à alimentação do circuito de iluminação.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM

Fonte: SINAPI • Código: 2689 • Unidade: M • Quantidade: 20 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado para eletroduto PVC flexível corrugado DN 20 mm, em extensão equivalente à do cabeamento de alimentação.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

Fonte: SINAPI • Código: 39257 • Unidade: M • Quantidade: 10 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado como referência para cabo de 3 vias de 1,5 mm², destinado à interligação interna das luminárias.

7.3 Equipamentos de iluminação

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

Fonte: SINAPI • Código: 42246 • Unidade: UN • Quantidade: 12 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI compatível com luminária LED de 70 W, por estar dentro da faixa de 68 W até 97 W. Uma luminária por poste, totalizando 12 unidades.

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

Fonte: SINAPI • Código: 2510 • Unidade: UN • Quantidade: 12 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado para acionamento automático dos pontos de iluminação pública, um por luminária.

7.4 Mão de obra, instalação e entrega técnica

Caminhão munck com broca acoplada para abertura de covas e içamento dos postes de iluminação pública.

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-029 • Unidade: DIÁRIA • Quantidade: 2 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:

Composição própria referente ao uso de caminhão munck com broca acoplada, por diária. O item contempla a abertura das covas, o içamento e o assentamento dos postes de concreto, bem como o apoio operacional à instalação das luminárias em altura. Foram consideradas 2 diárias, correspondentes aos 2 dias de execução da obra. Adotou-se composição própria por se tratar de equipamento com broca acoplada, lançado em diária, não representado de forma integral por item SINAPI simples.

ELETRICISTA (HORISTA)

Fonte: SINAPI • Código: 2436 • Unidade: H • Quantidade: 24 • Classificação: Mão de Obra

Observação técnica / justificativa do item:

Item lançado para representar a mão de obra especializada de instalação, fixação, ligação elétrica e testes dos pontos de iluminação. Consideraram-se 24 horas, correspondentes aos 2 dias de execução da obra.

8. Critérios de medição e pagamento

A medição deverá observar as quantidades executadas, percentuais aprovados no cronograma físico-financeiro, documentos de aceite, registros de campo, relatórios fotográficos, ordens de serviço, notas fiscais, atestos e demais evidências técnicas anexadas ao processo.

9. Documentos complementares e anexos

Tipo	Arquivo / referência	Observação
Base de referência de preços	SINAPI — Estado de São Paulo, competência 2026-04	Base oficial de referência de preços utilizada na elaboração da planilha orçamentária, publicada pela Caixa Econômica Federal, disponível para consulta pública em seu endereço eletrônico.
OS / Ordem de Serviço	Ordem de Serviço — Iluminação Pública, Rua Pedro A. e Silva, CECAP II	Ordem de serviço referente à execução da obra na Rua Pedro A. e Silva, bairro CECAP II.

10. Observações técnicas gerais

10.1 Escopo geral

O presente orçamento tem por finalidade registrar a implantação de iluminação pública na Rua Pedro A. e Silva, bairro CECAP II, em Barretos/SP, vinculada ao Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, segmento Iluminação Pública.

10.2 Premissas adotadas

A intervenção contempla doze postes de concreto, doze braços para luminária, caixas de passagem, cabos, eletrodutos, doze luminárias LED de 70 W, doze relés fotoelétricos, mão de obra especializada e apoio de caminhão munck com broca acoplada, em execução realizada em dois dias.

10.3 Compatibilização técnica

O poste efetivamente implantado possui 9 metros de extensão. Não havendo na base SINAPI referência específica para essa altura, adotou-se, por equivalência técnica, o poste de concreto armado de seção circular de 10 metros, resistência de 150 a 200 daN, por ser a referência de menor extensão disponível compatível com a solução executada.

10.4 Condições complementares

Após execução, validação técnica e aceite da fiscalização, os equipamentos e pontos de iluminação implantados serão incorporados à rotina de operação da PPP, ficando a concessionária responsável pela manutenção corretiva conforme regras contratuais aplicáveis.

10.5 Tratamento de OPEX

Este orçamento contempla apenas CAPEX de implantação e adequação. Não há OPEX mensal adicional previsto neste lançamento.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 11/08/2026 23:44:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinaturas

Responsável Técnico	Representante Legal
_____	_____
Responsável Técnico	**Marcela Alfinete** Gestora de Contrato