TÍTULO DA OBRA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de fornecimento, instalação, configuração e comissionamento de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de segurança em 15 unidades públicas municipais, visando ampliar os níveis de segurança patrimonial, monitoramento operacional e controle das áreas internas e externas dos locais contemplados.

ESCOPO TÉCNICO
1.1 Fornecimento de equipamentos de monitoramento eletrônico compostos por câmeras de segurança, gravadores digitais (DVR), dispositivos de armazenamento, fontes de alimentação, conectores e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do sistema.
1.2 Execução da infraestrutura necessária para instalação dos equipamentos, incluindo lançamento de cabos, fixação de eletrodutos, instalação de caixas de passagem e adequações necessárias para acomodação da rede de monitoramento.
1.3 Instalação, interligação, identificação e organização dos componentes do sistema, contemplando câmeras, DVRs, fontes, dispositivos de armazenamento e demais equipamentos integrantes da solução.
1.4 Configuração operacional dos equipamentos, realização de testes de funcionamento, validação dos pontos instalados e entrega do sistema em condições adequadas de operação.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
- Câmeras de monitoramento Intelbras Full HD com visão noturna.
- DVR Intelbras de 08 canais.
- HD para armazenamento de imagens.
- Fontes de alimentação estabilizadas.
- Cabos de rede e cabeamento de interligação.
- Conectores BNC.
- Conectores P4.
- Caixas de sobrepor para CFTV.
- Eletrodutos e acessórios de fixação.
- Parafusos, buchas e materiais de montagem.
- Monitor para visualização local quando aplicável.

Av 5 , n° 568, Fortaleza
Barretos/SP
14.780-230
(17) 98183-3097
englidercontato@gmail.com
CNPJ: 32.986.771/0001-96

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes aplicáveis às instalações elétricas de baixa tensão, sistemas eletrônicos de segurança e boas práticas de engenharia.

Toda a execução deverá observar os requisitos de segurança previstos nas Normas Regulamentadoras NR-10 e NR-35, quando aplicáveis às atividades desenvolvidas.

Eventuais adequações civis, fornecimento de pontos elétricos adicionais, infraestrutura não identificada durante o levantamento preliminar ou alterações de escopo solicitadas posteriormente não estão contempladas nesta proposta e deverão ser objeto de avaliação complementar.

Os testes operacionais serão realizados ao término da instalação para validação integral do sistema.

RECURSOS OPERACIONAIS

Equipe técnica composta por profissionais qualificados para execução de sistemas de monitoramento eletrônico.

Ferramental especializado para instalação, configuração e testes dos equipamentos.

Equipamentos de medição e certificação necessários para validação da infraestrutura instalada.

Veículos operacionais para transporte de materiais, ferramentas e equipe técnica.

Suporte técnico durante o período de implantação do sistema.

RESUMO EXECUTIVO

A Engenharia Líder Elétrica Ltda. apresenta a presente proposta técnica para implantação de sistema de monitoramento eletrônico em unidades públicas municipais, contemplando fornecimento de equipamentos, infraestrutura, instalação, configuração e testes operacionais. Os serviços serão executados por equipe especializada, observando critérios técnicos de engenharia, segurança operacional e conformidade normativa, garantindo a entrega de uma solução adequada às necessidades de monitoramento e proteção patrimonial das unidades contempladas.

VALOR GLOBAL

R$ 245.000,00

(Duzentos e quarenta e cinco mil reais)

Av 5 , n° 568, Fortaleza
Barretos/SP
14.780-230
(17) 98183-3097
englidercontato@gmail.com
CNPJ: 32.986.771/0001-96