PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

Objeto: Implantação, ativação, operação e manutenção de sistemas de monitoramento eletrônico por câmeras de segurança (CFTV) em 15 prédios públicos municipais, integrados ao CCO da PPP Cidade Inteligente de Barretos/SP, com investimento custeado pela Concessionária e diluído na contraprestação mensal.

Referência UF: SP • Fonte(s): Cotação de fornecedor • Composição Própria (Anexo II – Plano de Negócios de Referência). Os valores unitários apresentados correspondem ao preço final aplicado no orçamento, para 15 locais. As justificativas técnicas, premissas e observações de cada item constam no Memorial Descritivo PPP.

1. CAPEX - INVESTIMENTO / IMPLANTAÇÃO

Item	Etapa / Classificação	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd	Preço Unit. Final	Preço Total
	Equipamentos e materiais de CFTV			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 107.625,00**
1	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-001	Rack de parede	UN	15,0000	R$ 590,0000	R$ 8.850,00
2	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-002	Nobreak Intelbras	UN	15,0000	R$ 599,2000	R$ 8.988,00
3	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-003	Fonte 12 V 20 A	UN	15,0000	R$ 150,0000	R$ 2.250,00
4	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-004	Filtro de linha	UN	15,0000	R$ 65,0000	R$ 975,00
5	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-005	DVR 8 canais Intelbras	UN	15,0000	R$ 1.399,0000	R$ 20.985,00
6	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-006	Câmera IP Intelbras Full HD	UN	90,0000	R$ 339,0000	R$ 30.510,00
7	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-007	HD 1 TB WD Purple	UN	15,0000	R$ 449,9000	R$ 6.748,50
8	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-008	Caixa de cabo de rede CAT5e	CX	15,0000	R$ 1.450,0000	R$ 21.750,00
9	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-009	Pacote de conectores RJ45	PCT	15,0000	R$ 39,0000	R$ 585,00
10	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-010	Materiais de acabamento (por local)	VB	15,0000	R$ 399,0000	R$ 5.985,00
11	Material	Cotação fornecedor	COT-CFTV-011	Ajuste comercial para fechamento do preço por local (R$ 9.674,00) conforme proposta do fornecedor	VB	15,0000	R$ -0,1000	R$ -1,50
	Serviços de instalação e ativação			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 37.485,00**
12	Serviço	Cotação fornecedor	COT-CFTV-012	Mão de obra de instalação, configuração e comissionamento (por local)	VB	15,0000	R$ 2.499,0000	R$ 37.485,00
TOTAL CAPEX								**R$ 145.110,00**

Quantidades para 15 locais (6 câmeras por local). Preço por local conforme proposta do fornecedor: R$ 9.674,00.

2. OPEX - OPERAÇÃO / RECORRÊNCIA

Item	Categoria / Centro	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd Mensal	Preço Unit. Final	Total Mensal
1	Operação e manutenção CFTV	Composição Própria	OPEX-CFTV-001	Disponibilidade dos sistemas, operação e acompanhamento pelo CCO, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva — por local (Anexo II, Tabela 10 ÷ 40 locais, reajustado)	MÊS	15,0000	R$ 1.024,0300	R$ 15.360,45
TOTAL OPEX MENSAL								**R$ 15.360,45**

3. REMUNERAÇÃO MENSAL - REEQUILÍBRIO (CAPEX DILUÍDO + OPEX)

Item	Componente	Critério	Por local (R$/mês)	Locais	Total mensal
1	OPEX	Operação, suporte e manutenção	R$ 1.024,03	15	R$ 15.360,45
2	CAPEX diluído	R$ 9.674,00 × FRC 0,008790 (WACC 9,64% a.a. = 0,7699% a.m.; 272 meses)	R$ 85,04	15	R$ 1.275,60
TOTAL — ACRÉSCIMO MENSAL À CONTRAPRESTAÇÃO			**R$ 1.109,07**	**15**	**R$ 16.636,05**

Resumo financeiro do orçamento	Valor
CAPEX - implantação (custeado pela Concessionária, sem cobrança à parte)	R$ 145.110,00
Pagamento do investimento pelo Município (à vista, parcelado ou aporte)	R$ 0,00
OPEX mensal previsto	R$ 15.360,45/mês
CAPEX diluído na contraprestação (272 meses)	R$ 1.275,60/mês
Remuneração mensal total (acréscimo à contraprestação)	**R$ 16.636,05/mês**
Valor no prazo de 272 meses (sem reajustes futuros)	R$ 4.525.005,60

Assinaturas

Representante Legal

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 16/09/2026 22:36:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcela Alfinete
Gestora de Contrato