MEMORIAL DESCRITIVO - PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

1. Finalidade

Este memorial tem por finalidade complementar a planilha orçamentária, apresentando o escopo técnico, as fontes cadastradas, as premissas lançadas nos itens, a rastreabilidade documental e os critérios de medição relacionados ao orçamento. O documento foi estruturado para apoiar a análise técnica, administrativa e de controle, sem substituir projeto executivo, ordem de serviço, laudo, autorização formal, relatório de medição ou atesto de execução quando exigíveis.

2. Objeto

Passeio da Tradição.

3. Identificação e base documental do orçamento

Campo	Informação
Código do orçamento	ORC-2026-005-090642
Contrato / referência	Contrato nº 14/2023 - SEG-IP - PPP IP Barretos - Iluminação Pública
Cliente / órgão	Prefeitura de Barretos
Município/UF	Barretos/SP
Segmento	Iluminação Pública
CAPEX previsto	R$ 56.888,73
OPEX mensal previsto	Não previsto
Documentos anexos identificados	4

4. Premissas metodológicas

Premissa	Aplicação no memorial
Origem dos dados	As informações são extraídas do cadastro do orçamento, das etapas, dos itens, das observações técnicas e dos anexos vinculados ao processo.
Justificativa técnica	A justificativa técnica deve ser registrada no campo Observação do item. O memorial reproduz essa informação sem criar justificativas automáticas.
Fontes de preço	A fonte considerada é aquela efetivamente cadastrada no item, podendo abranger base oficial, composição própria, cotação, fornecedor, contrato, banco interno, estudo técnico-comercial, referência de mercado ou outra fonte documental aplicável.
Itens SINAPI	Quando o item estiver identificado como SINAPI, o memorial registra a fonte e o código cadastrados. A ausência de observação não gera alerta automático.
Itens não SINAPI	Quando o item não estiver identificado como SINAPI, a observação técnica é recomendada para demonstrar premissas, composição, fornecedor, cotação ou justificativa do item.

5. Critério de preços e rastreabilidade

A rastreabilidade do orçamento considera a fonte de referência efetivamente cadastrada em cada item, as observações técnicas lançadas, as composições, cotações, anexos e demais documentos vinculados ao processo. O memorial reproduz as informações registradas no orçamento sem criar justificativas automáticas.

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Estrutura e postes de iluminação	SINAPI, Composição Própria	4	Base oficial cadastrada no orçamento; Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Infraestrutura elétrica e cabeamento	SINAPI	4	Base oficial cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Equipamentos de iluminação	SINAPI	2	Base oficial cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Mão de obra, instalação e entrega técnica	SINAPI	1	Base oficial cadastrada no orçamento	Fonte oficial cadastrada

6. Escopo consolidado por etapa

Etapa	Qtde. itens	Fontes identificadas	Valor CAPEX/OPEX calculado
Estrutura e postes de iluminação	4	SINAPI, Composição Própria	R$ 53.133,98
Infraestrutura elétrica e cabeamento	4	SINAPI	R$ 1.836,21
Equipamentos de iluminação	2	SINAPI	R$ 1.240,58
Mão de obra, instalação e entrega técnica	1	SINAPI	R$ 677,97

7. Etapas, itens e justificativas técnicas

A seguir são apresentados os itens do orçamento com descrição, fonte cadastrada, código, unidade, quantidade e observações técnicas registradas, quando existentes, mantendo a rastreabilidade entre a planilha orçamentária e o memorial descritivo.

7.1 Estrutura e postes de iluminação

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

Fonte: SINAPI • Código: 13339 • Unidade: UN • Quantidade: 2 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Item SINAPI utilizado como referência para poste de concreto 12 m, resistência 300 a 400 daN, compatível com o poste CC 12/400 previsto no orçamento.

Poste padrão B1

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-004 • Unidade: UN • Quantidade: 2 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla fornecimento e instalação de poste de concreto padrão B1 conforme especificações da concessionária de energia elétrica e normas técnicas aplicáveis, incluindo transporte, içamento, implantação, fixação, alinhamento, materiais complementares e adequações necessárias à instalação do conjunto de iluminação pública.

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV

Fonte: SINAPI • Código: 2512 • Unidade: UN • Quantidade: 3 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Item SINAPI utilizado por equivalência técnica ao núcleo metálico de 3 pétalas, considerando 3 braços de luminária pública para composição do conjunto.

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

Fonte: SINAPI • Código: 12366 • Unidade: UN • Quantidade: 10 • Classificação: Material

7.2 Infraestrutura elétrica e cabeamento

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

Fonte: SINAPI • Código: 43102 • Unidade: UN • Quantidade: 2 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Item SINAPI utilizado por equivalência técnica para caixa de passagem 30x30. A profundidade da referência SINAPI é 100 mm; validar se atende à solução executada.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2

Fonte: SINAPI • Código: 39261 • Unidade: M • Quantidade: 20 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Item SINAPI utilizado como referência para cabo multipolar 3 condutores de 10 mm². Validar compatibilidade com o cabo triplex previsto em campo.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM

Fonte: SINAPI • Código: 2689 • Unidade: M • Quantidade: 20 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Item SINAPI utilizado para eletroduto PVC flexível corrugado DN 20 mm. Confirmar diâmetro aplicado em campo.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

Fonte: SINAPI • Código: 39257 • Unidade: M • Quantidade: 10 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Item SINAPI utilizado como referência para cabo PP 3 vias 1,5 mm².

7.3 Equipamentos de iluminação

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

Fonte: SINAPI • Código: 42246 • Unidade: UN • Quantidade: 3 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Item SINAPI compatível com luminária LED 70W, por estar dentro da faixa de 68 W até 97 W.

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

Fonte: SINAPI • Código: 2510 • Unidade: UN • Quantidade: 3 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:
Item SINAPI utilizado para acionamento automático dos pontos de iluminação pública.

7.4 Mão de obra, instalação e entrega técnica

ELETRICISTA (HORISTA)

Fonte: SINAPI • Código: 2436 • Unidade: H • Quantidade: 12 • Classificação: Mão de Obra

8. Critérios de medição e pagamento

A medição deverá observar as quantidades executadas, percentuais aprovados no cronograma físico-financeiro, documentos de aceite, registros de campo, relatórios fotográficos, ordens de serviço, notas fiscais, atestos e demais evidências técnicas anexadas ao processo. A autorização de pagamento deve observar o contrato, o aditivo, a ordem de serviço ou instrumento equivalente e os procedimentos internos de fiscalização e aceite.

9. Documentos complementares e anexos

Tipo	Arquivo / referência	Observação
Documento complementar	Projeto Passeio da tradição.pdf	Relatório técnico de levantamento da infraestrutura existente do Passeio da Tradição, utilizado como base para a elaboração do presente orçamento. O documento apresenta a caracterização do local, inventário dos equipamentos instalados, registro fotográfico, quantitativos da infraestrutura existente, identificação das necessidades de manutenção e adequação, bem como o orçamento histórico de implantação, subsidiando a definição das composições, quantitativos e especificações técnicas adotadas na proposta orçamentária.

Tipo	Arquivo / referência	Observação
PDF SINAPI	SINAPI Preco Ref Insumos SP 202605.pdf	Base oficial de referência de preços utilizada na elaboração da planilha orçamentária. Os itens aplicáveis foram referenciados conforme composição e códigos do SINAPI vigentes, sendo que eventuais adequações de valores decorreram da necessidade de compatibilização com as especificações técnicas do objeto, condições executivas, logística, fornecimento de conjuntos completos, custos indiretos e realidade do mercado local, permanecendo os preços compatíveis com as referências oficiais e com as cotações de mercado anexadas ao processo.
Cotação	02 PASSEIO DA TRADICAO 3.pdf	Cotação Referencial – TechPlace Energia Fotovoltaica Observação do anexo Cotação técnico-comercial obtida junto à empresa especializada TechPlace Energia, utilizada como referência complementar para aferição dos preços praticados no mercado regional para implantação da infraestrutura de iluminação pública do Passeio da Tradição. O documento contempla fornecimento de materiais, instalação de padrão de entrada de energia, postes de concreto, suportes para luminárias, infraestrutura elétrica, cabeamento e execução completa dos serviços, apresentando valor global de R$ 75.600,00, superior ao orçamento da Concessionária, evidenciando a compatibilidade e a vantajosidade econômica da proposta apresentada.
Cotação	01 PASSEIO DA TRADICAO 4.pdf	Orçamento Referencial – Eng Líder Energia Inteligente Orçamento técnico-comercial utilizado como referência de mercado para validação dos custos de implantação da infraestrutura de iluminação pública do Passeio da Tradição. O documento contempla fornecimento de materiais, instalação de postes de concreto, luminárias LED, padrão de entrada de energia, infraestrutura elétrica, cabeamento, testes operacionais e mão de obra especializada, servindo como elemento comparativo para análise da compatibilidade dos preços praticados no presente orçamento. A proposta apresenta valor global de R$ 71.392,00, superior ao orçamento elaborado pela Concessionária, reforçando a economicidade da solução apresentada.

10. Observações técnicas gerais

10.1 Escopo geral

O presente orçamento tem por finalidade registrar a adequação e melhoria da iluminação pública do passeio na Região dos Lagos, em Barretos/SP, vinculada ao Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, segmento Iluminação Pública.

10.2 Premissas adotadas

A intervenção contempla fornecimento de materiais e equipamentos de iluminação, componentes elétricos, cabeamento, mão de obra especializada, instalação, fixação, testes elétricos, comissionamento e entrega técnica.

10.3 Compatibilização técnica

O objeto caracteriza melhoria do sistema de iluminação pública, com instalação ou adequação de equipamentos destinados ao aumento da segurança, visibilidade noturna, eficiência luminotécnica e melhores condições de uso do espaço público.

10.4 Condições complementares

Após execução, validação técnica e aceite da fiscalização, os equipamentos e pontos de iluminação implantados ou adequados serão incorporados à rotina de operação da PPP, ficando a concessionária responsável pela manutenção corretiva, conforme regras contratuais aplicáveis.

10.5 Complemento 5

Este orçamento contempla o CAPEX de adequação/melhoria da iluminação pública. Não há OPEX mensal adicional previsto neste lançamento, salvo posterior definição específica de remuneração, reequilíbrio ou alteração contratual para operação/manutenção dos pontos incorporados.

11. Assinaturas

Responsável Técnico	Representante Legal
_____	Documento assinado digitalmente gov.br MARCELA APARECIDA ALFINETE Data: 02/07/2026 14:24:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Responsável Técnico	**Marcela Alfinete** Gestora de Contrato