MEMORIAL DESCRITIVO - PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

1. Finalidade

Este memorial tem por finalidade complementar a planilha orçamentária, apresentando o escopo técnico, as fontes cadastradas, as premissas lançadas nos itens, a rastreabilidade documental e os critérios de medição relacionados ao orçamento. O documento foi estruturado para apoiar a análise técnica, administrativa e de controle, sem substituir projeto executivo, ordem de serviço, laudo, autorização formal, relatório de medição ou atesto de execução quando exigíveis.

2. Objeto

Revitalização e adequação da iluminação da Praça de Eventos do Recinto Paulo de Lima Corrêa, contemplando fornecimento de materiais de iluminação, luminárias, refletores, componentes elétricos, cabeamento, mão de obra especializada, instalação, fixação, direcionamento dos equipamentos, testes elétricos, comissionamento e entrega técnica.

3. Identificação e base documental do orçamento

Campo	Informação
Código do orçamento	ORC-2026-003
Contrato / referência	Contrato nº 14/2023 - SEG-IP - PPP IP Barretos - Iluminação Pública
Cliente / órgão	Prefeitura de Barretos
Município/UF	Barretos/SP
Segmento	Iluminação Pública
CAPEX previsto	R$ 36.528,15
OPEX mensal previsto	Não previsto
Documentos anexos identificados	4

4. Premissas metodológicas

Premissa	Aplicação no memorial
Origem dos dados	As informações são extraídas do cadastro do orçamento, das etapas, dos itens, das observações técnicas e dos anexos vinculados ao processo.
Justificativa técnica	A justificativa técnica deve ser registrada no campo Observação do item. O memorial reproduz essa informação sem criar justificativas automáticas.
Fontes de preço	A fonte considerada é aquela efetivamente cadastrada no item, podendo abranger base oficial, composição própria, cotação, fornecedor, contrato, banco interno, estudo técnico-comercial, referência de mercado ou outra fonte documental aplicável.
Itens SINAPI	Quando o item estiver identificado como SINAPI, o memorial registra a fonte e o código cadastrados. A ausência de observação não gera alerta automático.
Itens não SINAPI	Quando o item não estiver identificado como SINAPI, a observação técnica é recomendada para demonstrar premissas, composição, fornecedor, cotação ou justificativa do item.

5. Critério de preços e rastreabilidade

A rastreabilidade do orçamento considera a fonte de referência efetivamente cadastrada em cada item, as observações técnicas lançadas, as composições, cotações, anexos e demais documentos vinculados ao processo. O memorial reproduz as informações registradas no orçamento sem criar justificativas automáticas.

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Fornecimento de materiais e equipamentos de iluminação	Composição Própria, SINAPI	5	Composição própria cadastrada no orçamento; Base oficial cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Infraestrutura elétrica e cabeamento	SINAPI	1	Base oficial cadastrada no orçamento	Fonte oficial cadastrada
Instalação, fixação e direcionamento dos equipamentos	SINAPI, Composição Própria	2	Base oficial cadastrada no orçamento; Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Testes, comissionamento e entrega técnica	Composição Própria	1	Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada

6. Escopo consolidado por etapa

Etapa	Qtde. itens	Fontes identificadas	Valor CAPEX/OPEX calculado
Fornecimento de materiais e equipamentos de iluminação	5	Composição Própria, SINAPI	R$ 25.725,65
Infraestrutura elétrica e cabeamento	1	SINAPI	R$ 1.740,00
Instalação, fixação e direcionamento dos equipamentos	2	SINAPI, Composição Própria	R$ 7.685,00
Testes, comissionamento e entrega técnica	1	Composição Própria	R$ 1.377,50

7. Etapas, itens e justificativas técnicas

A seguir são apresentados os itens do orçamento com descrição, fonte cadastrada, código, unidade, quantidade e observações técnicas registradas, quando existentes, mantendo a rastreabilidade entre a planilha orçamentária e o memorial descritivo.

7.1 Fornecimento de materiais e equipamentos de iluminação

Refletor LED alta potência 800W para iluminação externa

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-001 • Unidade: UND • Quantidade: 4 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item de composição própria para iluminação externa de alta potência. Validar cotação ou proposta de fornecimento como documento de suporte.

Luminária de LED para iluminação pública de 181W até 239W – fornecimento e instalação

Fonte: SINAPI • Código: 101659 • Unidade: UN • Quantidade: 5 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:

Item referenciado na base SINAPI/SP. Confirmar competência adotada e compatibilidade técnica com a solução de iluminação prevista.

Refletor holofote LED para iluminação complementar

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-003 • Unidade: UN • Quantidade: 4 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:

Item sem observação específica cadastrada. Recomenda-se complementar as premissas técnicas antes do protocolo oficial, quando aplicável.

Soquete de porcelana base E27 para uso ao tempo

Fonte: SINAPI • Código: 12294 • Unidade: UN • Quantidade: 4 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item de apoio para instalação de lâmpadas com base E27, conforme necessidade do conjunto de iluminação.

Lâmpada compacta fluorescente/LED 15W base E27 – fornecimento e instalação

Fonte: Composição Própria • Código: 97611 • Unidade: UN • Quantidade: 4 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item de composição própria/cotação para atendimento complementar de iluminação com base E27.

7.2 Infraestrutura elétrica e cabeamento

Cabo PP / cabo flexível equivalente para alimentação elétrica 3x1,5 mm²

Fonte: SINAPI • Código: 91926 • Unidade: M • Quantidade: 100 • Classificação: Material

7.3 Instalação, fixação e direcionamento dos equipamentos

Eletricista para instalação, substituição, ligação e testes dos pontos de iluminação

Fonte: SINAPI • Código: 00002436 • Unidade: H • Quantidade: 40 • Classificação: Mão de Obra

Observação técnica / justificativa do item:
Mão de obra especializada para instalação, ligação, substituição e testes dos pontos de iluminação. Serviço sujeito às normas de segurança aplicáveis, incluindo NR-10 e NR-35 quando aplicável.

Instalação, fixação e direcionamento de luminárias/refletores

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-SERV-001 • Unidade: UN • Quantidade: 15 • Classificação: Serviço

Observação técnica / justificativa do item:
Serviço de instalação, fixação, regulagem e direcionamento dos equipamentos de iluminação, considerando mão de obra, ferramentas e deslocamento operacional.

7.4 Testes, comissionamento e entrega técnica

Testes elétricos, comissionamento, regulagem de foco, verificação de funcionamento e entrega técnica dos novos pontos de iluminação pública

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-SERV-002 • Unidade: VB • Quantidade: 1 • Classificação: Serviço

Observação técnica / justificativa do item:
Serviço técnico de fechamento da implantação, contemplando testes de funcionamento, energização, conferência das ligações, regulagem/direcionamento dos refletores e luminárias, verificação operacional dos novos pontos, registro de entrega técnica e apoio à validação pela fiscalização. Este item não representa nova equipe de instalação, mas sim a etapa final de comissionamento e entrega dos pontos implantados.

8. Critérios de medição e pagamento

A medição deverá observar as quantidades executadas, percentuais aprovados no cronograma físico-financeiro, documentos de aceite, registros de campo, relatórios fotográficos, ordens de serviço, notas fiscais, atestos e demais evidências técnicas anexadas ao processo. A autorização de pagamento deve observar o contrato, o aditivo, a ordem de serviço ou instrumento equivalente e os procedimentos internos de fiscalização e aceite.

9. Documentos complementares e anexos

Tipo	Arquivo / referência	Observação
OS / Ordem de Serviço	Iluminação publica-ORC-20260505-262-CENTRO.pdf	Ordem de serviço do atendimento do time de execução
Contrato / Aditivo	Anexo IV do contrato.pdf	Documento contratual de referência da PPP Cidade Inteligente de Barretos/SP, utilizado para vinculação do orçamento ao contrato principal e ao segmento Iluminação Pública.
PDF SINAPI	SINAPI Referência 2026 04.xlsx	Referência SINAPI utilizada para consulta de itens, preços e composições aplicáveis ao orçamento, considerando a base adotada no lançamento do sistema.
Documento complementar	Oficio Recinto 12.05.26.pdf	Solicitação oficial emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para elaboração de orçamento técnico e econômico referente à revitalização/adequação da iluminação da Praça de Eventos do Recinto Paulo de Lima Corrêa.

10. Observações técnicas gerais

10.1 Escopo geral

O presente orçamento tem por finalidade registrar a revitalização e adequação da iluminação da Praça de Eventos do Recinto Paulo de Lima Corrêa, em Barretos/SP, vinculada ao Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, segmento Iluminação

Pública.

10.2 Premissas adotadas

A intervenção contempla fornecimento de materiais de iluminação, luminárias, refletores, componentes elétricos, cabeamento, mão de obra especializada, instalação, fixação, direcionamento dos equipamentos, testes elétricos, comissionamento e entrega técnica.

10.3 Compatibilização técnica

O objeto caracteriza melhoria e adequação do sistema de iluminação existente, com instalação de equipamentos destinados ao aumento da eficiência luminotécnica, segurança, visibilidade noturna e melhores condições de uso do espaço público.

10.4 Condições complementares

Após a entrega e aceite dos serviços, a concessionária ficará responsável pela manutenção corretiva dos equipamentos e pontos de iluminação implantados/adequados, conforme regras contratuais aplicáveis à operação do parque de iluminação pública.

10.5 Complemento 5

O valor do CAPEX de implantação/adequação, estruturado com base em itens SINAPI/SP e composições próprias para itens específicos. Este orçamento não contempla OPEX mensal adicional neste lançamento, salvo posterior definição específica de remuneração, reequilíbrio ou alteração contratual para operação/manutenção dos pontos incorporados ou adequados.

11. Assinaturas

Responsável Técnico	Representante Legal
_____	Documento assinado digitalmente gov.br MARCELA APARECIDA ALFINETE Data: 22/07/2026 20:27:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Responsável Técnico	**Marcela Alfinete** Gestora de Contrato