BARRETOS INTELIGENTE

MEMORIAL DESCRITIVO - PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

1. Finalidade

Este memorial tem por finalidade complementar a planilha orçamentária, apresentando o escopo técnico, as fontes cadastradas, as premissas lançadas nos itens, a rastreabilidade documental e os critérios de medição relacionados ao orçamento. O documento foi estruturado para apoiar a análise técnica, administrativa e de controle, sem substituir projeto executivo, ordem de serviço, laudo, autorização formal, relatório de medição ou atesto de execução quando exigíveis.

2. Objeto

Implantação de iluminação pública na Área Verde do bairro Barretos II, situada na Rua Kehdi Nagibe Fará, esquina com a Rua Nemer Assad Mokdici, para revitalização de área de lazer e parque infantil, contemplando fornecimento de postes, caixas de passagem, cabos, eletrodutos, núcleos de 3 pétalas, luminárias LED, relés fotoelétricos, mão de obra, apoio de mini escavadeira, instalação, testes e entrega técnica.

3. Identificação e base documental do orçamento

Campo	Informação
Código do orçamento	ORC-2026-005
Contrato / referência	Contrato nº 14/2023 - SEG-IP - PPP IP Barretos - Iluminação Pública
Cliente / órgão	Prefeitura de Barretos
Município/UF	Barretos/SP
Segmento	Iluminação Pública
CAPEX previsto	R$ 38.670,62
OPEX mensal previsto	Não previsto
Documentos anexos identificados	4

4. Premissas metodológicas

Premissa	Aplicação no memorial
Origem dos dados	As informações são extraídas do cadastro do orçamento, das etapas, dos itens, das observações técnicas e dos anexos vinculados ao processo.
Justificativa técnica	A justificativa técnica deve ser registrada no campo Observação do item. O memorial reproduz essa informação sem criar justificativas automáticas.
Fontes de preço	A fonte considerada é aquela efetivamente cadastrada no item, podendo abranger base oficial, composição própria, cotação, fornecedor, contrato, banco interno, estudo técnico-comercial, referência de mercado ou outra fonte documental aplicável.
Itens SINAPI	Quando o item estiver identificado como SINAPI, o memorial registra a fonte e o código cadastrados. A ausência de observação não gera alerta automático.
Itens não SINAPI	Quando o item não estiver identificado como SINAPI, a observação técnica é recomendada para demonstrar premissas, composição, fornecedor, cotação ou justificativa do item.

5. Critério de preços e rastreabilidade

A rastreabilidade do orçamento considera a fonte de referência efetivamente cadastrada em cada item, as observações técnicas lançadas, as composições, cotações, anexos e demais documentos vinculados ao processo. O memorial reproduz as informações registradas no orçamento sem criar justificativas automáticas.

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Estrutura e postes de iluminação	SINAPI, Composição Própria	2	Base oficial cadastrada no orçamento; Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Infraestrutura elétrica e cabeamento	SINAPI	4	Base oficial cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Equipamentos de iluminação	SINAPI	2	Base oficial cadastrada no orçamento	Observação técnica

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
				cadastrada
Mão de obra, instalação e entrega técnica	Composição Própria, SINAPI	2	Base oficial cadastrada no orçamento; Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada

6. Escopo consolidado por etapa

Etapa	Qtde. itens	Fontes identificadas	Valor CAPEX calculado
Estrutura e postes de iluminação	2	SINAPI, Composição Própria	R$ 11.561,97
Infraestrutura elétrica e cabeamento	4	SINAPI	R$ 19.456,20
Equipamentos de iluminação	2	SINAPI	R$ 5.454,43
Mão de obra, instalação e entrega técnica	2	Composição Própria, SINAPI	R$ 2.198,02

7. Etapas, itens e justificativas técnicas

A seguir são apresentados os itens do orçamento com descrição, fonte cadastrada, código, unidade, quantidade e observações técnicas registradas, mantendo a rastreabilidade entre a planilha orçamentária e o memorial descritivo.

7.1 Estrutura e postes de iluminação

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

Fonte: SINAPI • Código: 13339 • Unidade: UN • Quantidade: 4 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado como referência para poste de concreto 12 m, resistência 300 a 400 daN, compatível com o poste CC 12/400 previsto no orçamento.

Suporte núcleo de 3 pétalas em Y para topo de poste, em aço galvanizado a fogo interna e externamente, com três pétalas de 500 mm dispostas a 120°, tubo de encaixe central e porcas M16 soldadas com parafusos M16 x 45 mm

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-028 • Unidade: UN • Quantidade: 4 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Composição própria adotada por não haver item SINAPI correspondente ao núcleo metálico de 3 pétalas em Y. O componente é fabricado sob especificação própria desta concessionária, conforme desenho técnico Modelo 5 — Suporte Núcleo 3 Pétalas Y, revisão 00, de 06 de fevereiro de 2024, contemplando três pétalas de 500 mm dispostas a 120 graus, tubo de encaixe central, porcas M16 soldadas com parafusos M16 x 45 mm e galvanização a fogo interna e externa do conjunto. O item SINAPI de braço para luminária pública não representa tecnicamente o conjunto, por se tratar de peça simples destinada à fixação de uma única luminária, sem a estrutura de sustentação múltipla exigida no topo do poste. Adotou-se um núcleo por poste, totalizando 4 unidades para as 12 luminárias previstas.

7.2 Infraestrutura elétrica e cabeamento

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

Fonte: SINAPI • Código: 43102 • Unidade: UN • Quantidade: 5 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado por equivalência técnica para caixa de passagem 30x30, uma por poste e uma de derivação. A profundidade da referência SINAPI é 100 mm; validar se atende à solução executada.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2

Fonte: SINAPI • Código: 39261 • Unidade: M • Quantidade: 250 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado como referência para cabo multipolar de 3 condutores de 10 mm², destinado à alimentação dos quatro postes da praça.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM

Fonte: SINAPI • Código: 2689 • Unidade: M • Quantidade: 250 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado para eletroduto PVC flexível corrugado DN 20 mm, em extensão equivalente à do cabeamento de alimentação.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

Fonte: SINAPI • Código: 39257 • Unidade: M • Quantidade: 40 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado como referência para cabo PP de 3 vias de 1,5 mm², destinado à interligação interna das luminárias nos núcleos.

7.3 Equipamentos de iluminação

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

Fonte: SINAPI • Código: 42246 • Unidade: UN • Quantidade: 12 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI compatível com luminária LED de 80 W, por estar dentro da faixa de 68 W até 97 W. São três luminárias por núcleo, nos quatro postes previstos.

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

Fonte: SINAPI • Código: 2510 • Unidade: UN • Quantidade: 12 • Classificação: Material

Observação técnica / justificativa do item:

Item SINAPI utilizado para acionamento automático dos pontos de iluminação pública, um por luminária.

7.4 Mão de obra, instalação e entrega técnica

Uso de mini escavadeira para apoio à implantação da iluminação pública e rede elétrica.

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-014 • Unidade: H • Quantidade: 16 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:

Composição própria referente ao uso de mini escavadeira por diária. O item contempla apoio operacional à implantação da iluminação pública, incluindo abertura e apoio de valas, movimentação pontual, adequações de terreno e suporte à instalação da infraestrutura. Foram consideradas 2 diárias operacionais, equivalentes a 16 horas, em razão dos quatro postes previstos. Adotou-se composição própria por se tratar de equipamento lançado em diária na ordem de serviço, não representado de forma integral por item SINAPI simples de mão de obra.

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

Fonte: SINAPI • Código: 4234 • Unidade: H • Quantidade: 16 • Classificação: Mão de Obra

Observação técnica / justificativa do item:

Item lançado para representar a mão de obra do operador de mini escavadeira, em quantidade equivalente às horas de equipamento previstas. Para fins orçamentários, considerou-se cada diária operacional equivalente a 8 horas de apoio à implantação.

8. Critérios de medição e pagamento

A medição deverá observar as quantidades executadas, percentuais aprovados no cronograma físico-financeiro, documentos de aceite, registros de campo, relatórios fotográficos, ordens de serviço, notas fiscais, atestos e demais evidências técnicas anexadas ao processo. A autorização de pagamento deve observar o contrato, o aditivo, a ordem de serviço ou instrumento equivalente e os procedimentos internos de fiscalização e aceite.

9. Documentos complementares e anexos

Tipo	Arquivo / referência	Observação
Solicitação do Poder Concedente	Ofício nº 184/2026/S.M.O.S.U.pdf	Ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de 25 de março de 2026, solicitando a implantação de iluminação pública na Área Verde do bairro Barretos II.
Projeto / Documento complementar	SMEL-Quadra Zequinha Amêndola-ARQ-ANT-R01-19-06-2026-F02.pdf	Projeto Básico de Urbanismo, prancha URB 02/03, revisão R01, utilizado para caracterização do local e conferência da implantação.
Desenho técnico	Modelo 5 - SUPORTE NUCLEO 3 PETALAS Y.pdf	Desenho técnico do suporte núcleo de 3 pétalas em Y, revisão 00, de 06/02/2024, que fundamenta a composição própria adotada para o item.
Base de referência de preços	SINAPI — Estado de São Paulo, competência 2026-04	Base oficial de referência de preços utilizada na elaboração da planilha orçamentária: SINAPI, Estado de São Paulo, competência 2026-04, publicada pela Caixa Econômica Federal e disponível para consulta pública em seu endereço eletrônico.

10. Observações técnicas gerais

10.1 Escopo geral

O presente orçamento tem por finalidade registrar a implantação de iluminação pública na Área Verde do bairro Barretos II, situada na Rua Kehdi Nagibe Fará, esquina com a Rua Nemer Assad Mokdici, em Barretos/SP, vinculada ao Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, segmento Iluminação Pública. A intervenção atende à solicitação formal do Poder Concedente, formalizada por meio do Ofício nº 184/2026/S.M.O.S.U., de 25 de março de 2026, subscrito pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

10.2 Premissas adotadas

A intervenção contempla fornecimento de quatro postes de concreto, caixas de passagem, cabos, eletrodutos, quatro núcleos de 3 pétalas, doze luminárias LED de 80 W, relés fotoelétricos, mão de obra especializada, apoio de mini escavadeira, instalação, ligação elétrica, testes, comissionamento e entrega técnica.

10.3 Compatibilização técnica

O objeto caracteriza implantação e adequação do sistema de iluminação pública para revitalização de área de lazer e parque infantil, visando melhoria da segurança, visibilidade noturna, eficiência operacional e melhores condições de uso do espaço público.

10.4 Condições complementares

Após execução, validação técnica e aceite da fiscalização, os equipamentos e pontos de iluminação implantados serão incorporados à rotina de operação da PPP, ficando a concessionária responsável pela manutenção corretiva conforme regras contratuais aplicáveis.

10.5 Tratamento de OPEX

Este orçamento contempla apenas CAPEX de implantação e adequação. Não há OPEX mensal adicional previsto neste lançamento.

Assinaturas

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 11/08/2026 22:43:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico	Representante Legal
_____	_____
Responsável Técnico	**Marcela Alfinete** Gestora de Contrato