PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

Objeto: Implantação de iluminação pública na Área Verde do bairro Barretos II, situada na Rua Kehdi Nagibe Fará, esquina com a Rua Nemer Assad Mokdici, para revitalização de área de lazer e parque infantil, contemplando fornecimento de postes, caixas de passagem, cabos, eletrodutos, núcleos de 3 pétalas, luminárias LED, relés fotoelétricos, mão de obra, apoio de mini escavadeira, instalação, testes e entrega técnica.

Referência UF: SP • Fonte(s): SINAPI • Composição Própria. Os valores unitários apresentados correspondem ao preço final aplicado no orçamento. As justificativas técnicas, premissas e observações de cada item constam no Memorial Descritivo PPP.

1. CAPEX - INVESTIMENTO / IMPLANTAÇÃO

Item	Etapa / Classificação	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd	Preço Unit. Final	Preço Total
	Estrutura e postes de iluminação			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 11.561,97**
1	Material	SINAPI	13339	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	4,0000	R$ 2.524,1220	R$ 10.096,49
2	Material	Composição Própria	COMP-MAT-028	Suporte núcleo de 3 pétalas em Y para topo de poste, em aço galvanizado a fogo interna e externamente, com três pétalas de 500 mm dispostas a 120°, tubo de encaixe central e porcas M16 soldadas com parafusos M16 x 45 mm	UN	4,0000	R$ 366,3700	R$ 1.465,48
	Infraestrutura elétrica e cabeamento			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 19.456,20**
3	Material	SINAPI	43102	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	5,0000	R$ 238,7520	R$ 1.193,76
4	Material	SINAPI	39261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	250,0000	R$ 67,1580	R$ 16.789,50
5	Material	SINAPI	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	250,0000	R$ 4,0140	R$ 1.003,50
6	Material	SINAPI	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	40,0000	R$ 11,7360	R$ 469,44
	Equipamentos de iluminação			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 5.454,43**
7	Material	SINAPI	42246	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	12,0000	R$ 405,5220	R$ 4.866,26
8	Material	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	12,0000	R$ 49,0140	R$ 588,17

Item	Etapa / Classificação	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd	Preço Unit. Final	Preço Total
	Mão de obra, instalação e entrega técnica			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 2.198,02**
9	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-014	Uso de mini escavadeira para apoio à implantação da iluminação pública e rede elétrica.	H	16,0000	R$ 68,6880	R$ 1.099,01
10	Mão de Obra	SINAPI	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	16,0000	R$ 68,6880	R$ 1.099,01
TOTAL CAPEX								**R$ 38.670,62**

2. OPEX - OPERAÇÃO / RECORRÊNCIA

Nenhum item OPEX lançado.	**R$ 0,00**

Resumo financeiro do orçamento	Valor
CAPEX - implantação/adequação do objeto contratado	R$ 38.670,62
OPEX mensal previsto	R$ 0,00/mês

Assinaturas

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 11/08/2026 22:43:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante Legal

Marcela Alfinete
Gestora de Contrato