BARRETOS INTELIGENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

Objeto: Implantação de iluminação pública na Rua Pedro A. e Silva, bairro CECAP II, contemplando fornecimento de postes de concreto, braços para luminária, caixas de passagem, cabos, eletrodutos, luminárias LED, relés fotoelétricos, mão de obra especializada, apoio de caminhão munck com broca acoplada, instalação, testes e entrega técnica.

Referência UF: SP • Fonte(s): SINAPI • Composição Própria. Os valores unitários apresentados correspondem ao preço final aplicado no orçamento. As justificativas técnicas, premissas e observações de cada item constam no Memorial Descritivo PPP.

1. CAPEX - INVESTIMENTO / IMPLANTAÇÃO

Item	Etapa / Classificação	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd	Preço Unit. Final	Preço Total
	Estrutura e postes de iluminação			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 52.250,36**
1	Material	SINAPI	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	12,0000	R$ 4.305,1669	R$ 51.662,00
2	Material	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	12,0000	R$ 49,0297	R$ 588,36
	Infraestrutura elétrica e cabeamento			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 1.836,21**
3	Material	SINAPI	43102	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,0000	R$ 217,2113	R$ 434,42
4	Material	SINAPI	39261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	20,0000	R$ 61,0989	R$ 1.221,98
5	Material	SINAPI	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	20,0000	R$ 3,6518	R$ 73,04
6	Material	SINAPI	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	10,0000	R$ 10,6772	R$ 106,77
	Equipamentos de iluminação			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 4.962,32**
7	Material	SINAPI	42246	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	12,0000	R$ 368,9349	R$ 4.427,22
8	Material	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	12,0000	R$ 44,5918	R$ 535,10
	Mão de obra, instalação e entrega			**Subtotal CAPEX da etapa**				**R$ 6.856,21**

Item	Etapa / Classificação	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd	Preço Unit. Final	Preço Total
	técnica							
9	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-029	Caminhão munck com broca acoplada para abertura de covas e içamento dos postes de iluminação pública.	DIÁRIA	2,0000	R$ 2.750,1400	R$ 5.500,28
10	Mão de Obra	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	24,0000	R$ 56,4972	R$ 1.355,93
TOTAL CAPEX								**R$ 65.905,10**

2. OPEX - OPERAÇÃO / RECORRÊNCIA

Nenhum item OPEX lançado.	**R$ 0,00**

Resumo financeiro do orçamento	Valor
CAPEX - implantação/adequação do objeto contratado	R$ 65.905,10
OPEX mensal previsto	R$ 0,00/mês

Assinaturas

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 11/08/2026 23:44:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante Legal

Marcela Alfinete
Gestora de Contrato